

REFERENCES

- 2006 - 2008 - Maîtrise d'œuvre Exécution pour le renforcement et la modernisation de l'usine Lucien Grand
- Maître d'ouvrage : Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime (17).
 - Montant des travaux : 25 077 030 € H.T.
 - Entreprise : OTV France, Vigier, Atelier R et C.
 - Maître d'œuvre mandataire : Cabinet Merlin.

Moyens Humains

Organigramme

Moyens Matériels



Image Atelier R et C

Pompes	Nbre de pompes	Type de pompe	Puissance unitaire (kW)
Eau brute	9	Submersible en fosse sèche	28
Recirculation micro-sable	7	Roue semi-ouverte en élastomère	15 et 30
Dosage réactifs	73	Volumétriques	
Boucle lait de chaux	2	Volumétriques, à lobes	5,5
Alimentation membranes	3	Monocellulaire horizontale	200
Rétrolavage membranes	3	Monocellulaire horizontale	75
Alimentation filtre-presses	4	Rotor excentré	30
Pompe à vide	2	Anneau liquide	45
Eau traitée	4	Verticales à plan de joint	315 et 355
Postes toutes eaux, bâches eaux sales		Submersibles, type assainissement	
Suppresseur d'eau industrielle	4	Verticale, multicellulaire	45
Pompes de recirculation d'eau chaude	2	Verticale, multicellulaire	24



Références